

Legende

Sparten Bestand

- Frischwasser
- Distanzlinie Hydrant
- Gas
- Vodafone Deutschland VDG
- Straßenbeleuchtung
- Niederspannung / NS
- Hausanschluss Strom

Kanal Bestand

- RW-Kanal
- Vermutlicher Leitungsverlauf
- SW-Kanal
- Drainage-Leitung
- RW-Schacht
- SW-Schacht
- Regenrohr
- Straßeneinlauf 50x50 Bestand
- Straßeneinlauf 30x50 Bestand
- Straßeneinlauf 30x30 Bestand
- Entwässerungsrinne Bestand

Kanal Planung

- RW-Haltung
- RW-Leitung
- SW-Haltung
- SW-Leitung
- Drainage-Leitung
- RW-Schacht
- SW-Schacht
- RW-Absetzschaft

Fremdplanung

- Mitverlegung Strom gem. Stadtwerke Lindau

Oberflächen Planung

- Asphalt (Vollausbau)
- Gehweg (Vollausbau/Arbeitsraum)
- Kiesfläche
- Plattenbelag
- Mosaikpflaster (Wappen)
- Wiese
- Hecke
- Pflaster Angleichung
- Asphalt Angleichung
- Grünfläche Angleichung

Randbefassungen Planung

- Rabatte Granit/Beton
- B6 Granit
- KP-1Z Granit
- GP-1Z Granit
- GP-2Z Kopfsteinpflaster
- GP-3Z Granit
- Absenker

Wasserleitung Planung

- PE HD DA40x3,7
- GGG DN100
- Über-/ Unterflurhydrant
- Hauptleitung Schieber
- Hausanschlusspunkt
- Hausanschluss Schieber

Suchschlitz erforderlich

- Suchschlitz

LWL Planung

siehe Anhang:
LWL Legende zu den Lageplänen

- Oberflächen Trasse FtH / Fräsen
- Oberflächen Trasse FtH / Asphalt
- Hausanschlusspunkt

Bitte beachten:
Die Darstellung von **Bestandsleitungen** ist ausschließlich nachrichtlich.
Vollständigkeit und Lage sind vom **Auftragnehmer** eigenständig zu prüfen.

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	ZEICHEN
C	Prüfung prov. Umfahrung mittels Schleppkurve und bzgl. Baumschutz.	04.01.23	SL/L
D	Änderung Haltungsgefälle zw. SW-1.4 und SW-1.3, sowie Anpassung Z ₂ von SW-1.3. Kollisionsprüfung von Wasser und Gas mit RW- und SW-Kanal.	10.01.23	FZ
E	Anpassung Stromplanung und detaillierte Darstellung der Leerrohrsysteme gem. E-Mail vom 22.12.2022 von SW Lindau.	12.01.23	FZ


PLANGRUNDLAGE
Kataster Stand bzw. erhalten am: 09.12.2014 // (erhalten von Stadtwerke)
Bestandsaufnahme Stand: VM Kröger erhalten am 02.12.2014, VM Wucherer erhalten am 04.07.2017
F-Planung Strom erhalten am: 11.07.2022 (erhalten von Stadtwerke Lindau)

LAGE-, HÖHENSYSTEM

<input type="checkbox"/> Gauß-Krüger-Koordinaten	<input type="checkbox"/> UTM-Koordinaten Zone 32	<input checked="" type="checkbox"/> lokale Koordinaten
<input type="checkbox"/> NN, DHHN12, Status 100/130	<input checked="" type="checkbox"/> NHN, DHHN92, Status 160	<input type="checkbox"/> NHN, DHHN2016 Status 170



BAUHERR
Gemeinde Wasserburg
Lindenplatz 1
88142 Wasserburg am Bodensee



PROJEKT
Kanalsanierung Halbinsel
Wasserburg (B)
Ausführungsplanung

DATUM	ZEICHEN
BEARBEITET 28.11.22	IL
GEZEICHNET 28.11.22	VS
GEPRÜFT	

PLAN	PLAN-NR.	MASSSTAB	LEISTUNGSPHASE
Übersichtslageplan	21-149-002-ÜLP-100	1:500	5